

小田野沢漁業集落排水下水道事業概要

計 画 概 要	
計画事業期間	平成18年度～平成24年度
計画目標年次	平成24年度
計画処理面積	66ha
計画処理戸数	374戸
計画処理人口	980人
計画処理能力	晴天日平均360m ³ /日
計画流入水質	BOD:200mg/ SS:200mg/
計画放流水質	BOD: 20mg/ SS:50mg/
水処理方式	OD(オキシデーション・デッチ)方式
汚泥処理方式	バキューム車による搬出処分

処 理 場 概 要			
名 称	小田野沢浄化センター		
所 在	青森県下北郡東通村大字小田野沢字焼山川目35番地170		
電 話	0175-45-7091		
管理汚泥棟	構造 RC造地下1階、地上1階 延床面積 A = 420.30m ² B1F A = 61.39m ² PHF A = 55.86m ² 地上1F A = 303.05m ²		
主要設備	曝気攪拌装置	スクリー形曝気装置	4.5kw × 2台
	汚泥掻寄機	中央駆動懸垂形	6.5m × 0.4kw
	汚泥量調整機構	酸化剤方式	9.77m ³ /日処理
	活性炭吸着脱臭装置	堅型活性炭吸着塔	4m ³ /分
処理場敷地面積	A = 7,231.06m ²		